

**P.O. FESR 2007-2013**

Competitività regionale e occupazione

Asse V - Sviluppo urbano - Obiettivo specifico 5.2 - Obiettivo operativo 5.2.2 - Linea d'attività 5.2.2.b

PROMOZIONE DI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE A FINI TURISTICI DELL'ATTRATTIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI IDENTITARI E TRADIZIONALI DEI CENTRI MINORI



Mani - Sculture di Pinuccio Sciola

PROGETTO INTEGRATO*Manos de Oro*

RETE DEI COMUNI: BOSA, MODOLO, PADRIA, SUNI, TINNURA

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

**RISISTEMAZIONE AI FINI ESPOSITIVI
DELLA PIAZZA CENTRALE E COMPLETAMENTO
DELLA RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI URBANI****PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

ai sensi del D.P.R. 207/2010

Disciplinare descrittivo
e prestazionale degli elementi tecniciElaborato **C.3**

*... è stato proprio
Vittorio (Fagone) che ...
mi fece notare
l'importanza dei tuoi
studi, quando ponemi a
pari dignità il lavoro di
artista con quello più
umile ma altrettanto
creativo di una
cestinaià ...*

*... non sono meno
importanti le tracce che
hai lasciato per un
recupero concreto del
valore dell'etnia locale, ai
fini di una
caratterizzazione
specifica dell'arte in
Sardegna ...*

Da una lettera di Pinuccio Sciola a Salvatore Naitza



Veduta panoramica di Modolo

Maggio 2013

il Progettista:

PRODUZIONI E SERVIZI TECNICI s.r.l.

direttore tecnico arch. Franco Galdieri

il Resp. le del Procedimento

geom. Angelo Demetrio Cherchi

il Sindaco:

sig. Omar Aly Kalem Hassan

COMUNE DI MODOLO
PROVINCIA DI ORISTANO

pag. 1

DISCIPLINARE TECNICO

DESCRIZIONE delle LAVORAZIONI allegate al Capitolato
D.P.R. 207/2010, art.43, comma 3, lettera a

OGGETTO: RISISTEMAZIONE AI FINI ESPOSITIVI
DELLA PIAZZA CENTRALE
E COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE
DEI PERCORSI URBANI

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MODOLO

Isili, 31/05/2013

IL TECNICO

PROST srl - Direttore tecnico Arch. Franco Galdieri

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI |
|---------------------|--|
| | <p>CONTENUTO GENERALE</p> <p>Questo elaborato è allegato e parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto. Il documento riporta, ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, così come previsto dall'articolo 43, comma 3, lettera a) del D.P.R. 207/2010.</p> <p>ORGANIZZAZIONE DELL'ELABORATO</p> <p>L'elaborato riporta le lavorazioni che devono essere eseguite dall'impresa aggiudicatrice contraddistinte dallo stesso codice di tariffa riportato nell'Elenco Prezzi Unitari con appropriata descrizione generale. Alla descrizione generale della lavorazione segue l'elenco dettagliato di tutti gli interventi pertinenti alla lavorazione stessa.</p> <p style="text-align: center;">LAVORI A MISURA _____</p> <p style="text-align: center;">OG 2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (SpCat 1) RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CENTRALE e PERCORSI URBANI (Cat 1) DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (SbCat 1)</p> |
| 1 / 1 A 01 | <p>Prezzo per la rimozione e per il successivo ricollocamento in sede diversa di n. 1 panca in blocchi di granito, da riposizionarsi in luogo indicato dalla D.L. e dalla Stazione Appaltante in fase esecutiva, entro 5 Km dal cantiere. Il tutto compreso ogni onere necessario. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - PIAZZA CENTRALE</p> |
| 2 / 2 A 02 | <p>Prezzo a corpo per la rimozione e per il successivo ricollocamento in sede diversa del monumento in pietra presente nella Piazza centrale e di n. 8 dissuasori in pietra e n. 1 fior ... la D.L. e dalla Stazione Appaltante in fase esecutiva, entro 5 Km dal cantiere. Il tutto compreso ogni onere necessario. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - PIAZZA CENTRALE</p> |
| 3 / 3 A 03 | <p>Prezzo a corpo per la rimozione e per il successivo ricollocamento in sede diversa della scultura in basalto presente nella Piazza centrale, da riposizionarsi in luogo indicato dalla D.L. e dalla Stazione Appaltante in fase esecutiva, entro 5 Km dal cantiere. Il tutto compreso ogni onere necessario. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - PIAZZA CENTRALE</p> |
| 4 / 4 A 04 | <p>Rimozione di ml 1,00 di opere in ferro lavorato, quali parapetti, ringhiere corrimano etc..., compresi gli eventuali tagli, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o l'acca ... a ricercarsi a cura e spese dell'impresa, gli oneri per le misure preventive di sicurezza e ogni altro onere necessario. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - PIAZZA CENTRALE - Rimozione parapetto in ferro lavorato - lato Via Bosa - lato opposto Via Bosa</p> |
| 5 / 5 A 05 | <p>Demolizione di mq 1,00 di pavimentazione in lastre di pietra o marmo o di qualsiasi altra natura e spessore (fino a 25 cm), compresi i sottostanti battuti di cemento anche armati, ... i recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione, in luogo indicato in fase esecutiva, entro 5 Km dal cantiere. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - PIAZZA CENTRALE - Rimozione pavimentazione in lastre di basalto - parte a quota 1.36 mq - parte a quota 2.04 mq - lastre rivestimento gradinata accesso - lastre rivestimento gradinata collegamento diverse quote - gradino accesso laterale - Rimozione pavimentazione in lastre di marmo biancone - copertina lato Via Bosa - copertina lato opposto Via Bosa - Rimozione pavimentazione adiacente Piazza Centrale per realizzazione derivazione da palo per illuminazione</p> |
| 6 / 6 A 06 | <p>Demolizione e asportazione completa di mq 1,00 di pavimentazione stradale costituita da manto in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo in mattonelle o anche armato, per uno spe ... i distanza, compresa l'indennità di conferimento in discarica controllata e autorizzata e ogni altro onere necessario. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - VIA BOSA - Demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso della sede stradale interessata all'intervento</p> <p style="text-align: center;">SCAVI E RINTERRI (SbCat 2)</p> |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI |
|---------------------|--|
| 7 / 7 B 01 | <p>Prezzo di mc 1,00 di scavo a sezione ristretta in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito in terreno ... a autorizzata dei materiali di risulta, compresa l'indennità di conferimento in discarica e ogni altro onere necessario.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PIAZZA CENTRALE - Scavi per realizzazione derivazione da palo per illuminazione - Scavi per posa imp. illuminazione - Linea alimentazione LED - Linea alimentazione quadri prese elettriche - VIA BOSA - Scavi per posa condotta fognaria delle acque nere, del diametro di 20 cm - Scavi per la posa della condotta per la raccolta delle acque piovane - diramazioni verso caditoie - Scavi per posa cavidotti sotterramento cavi Enel: - rete principale - diramazioni abitazioni private (n. 5): a stima |
| 8 / 8 B 02 | <p>Prezzo di mc 1,00 per rinterro dei cavi risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali i ... to, le ricariche e il costipamento con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PIAZZA CENTRALE - Rinterro per posa imp. illuminazione - Derivazione da palo per illuminazione - Linea alimentazione LED - Linea alimentazione quadri prese - VIA BOSA - Rinterri per posa condotta fognaria delle acque nere, del diametro di 20 cm - Rinterri per la posa della condotta per la raccolta delle acque piovane - diramazioni verso caditoie - Rinterri per posa cavidotti sotterramento cavi Enel: - rete principale - diramazioni abitazioni private (n. 5): a stima <p style="text-align: center;">OPERE DI FONDAZIONE, CALCESTRUZZI E FERRI D'ARMATURA (SbCat 3)</p> |
| 9 / 9 C 01 | <p>Fornitura e posa in opera di mc 1,00 di calcestruzzo R'ck 250 per magroni di sottofondazione, massetti a terra o su vespaio, platee, rinfiaccio e rivestimento di tubazioni, confezi ... opera comprese eventuali casseforme e armature metalliche o in legno e qualsiasi altro onere e magistero necessari.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PIAZZA CENTRALE - Realizzazione del sottofondo in calcestruzzo per cemento architettonico dello spessore di 10 cm - Ripristino pavimentazione adiacente Piazza Centrale per realizzazione derivazione da palo per illuminazione - VIA BOSA - Realizzazione del sottofondo in calcestruzzo dello spessore di 10 cm |
| 10 / 10 C 02 | <p>Fornitura e posa in opera di mq 1,00 di rete d'acciaio elettrosaldata costituita da tondini di acciaio ad aderenza migliorata \varnothing 6 mm a maglia quadra 20x20 cm, del peso di Kg 2,14 al ... re, compresi gli oneri per lavorazioni, tagli a misura, sagomature, sfridi, legature e qualsiasi altro onere necessario.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PIAZZA CENTRALE - Armatura del massetto in calcestruzzo - Ripristino pavimentazione adiacente Piazza Centrale per realizzazione derivazione da palo per illuminazione - VIA BOSA - Armatura del massetto in calcestruzzo <p style="text-align: center;">PAVIMENTAZIONI, RIVESTIMENTI E OPERE IN PIETRA (SbCat 4)</p> |
| 11 / 11 D 01 | <p>Fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di pavimentazione eseguita con lastre di basalto con superfici trattate allo stesso modo delle lastre presenti nella stessa via, dello spessor ... e rotte o deteriorate in corso d'opera, gli sfridi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VIA BOSA - Pavimentazione di tutta l'area - Ripristino pavimentazione adiacente Piazza Centrale per realizzazione derivazione da palo per illuminazione |
| 12 / 12 D 02 | <p>Fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di pavimentazione eseguita con lastre di basalto quadrate con superfici trattate allo stesso modo delle lastre presenti nella stessa via, dell ... e rotte o deteriorate in corso d'opera, gli sfridi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VIA NUOVA |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI |
|---------------------|--|
| | - Pavimentazione di tutta l'area |
| 13 / 13 D 03 | Fornitura e posa in opera di ml 1,00 di canali per il deflusso delle acque piovane, della larghezza media di 40/45 cm, realizzata come da particolari costruttivi di progetto median ... Compresi altresì tagli e sfridi e qualsiasi altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - VIA NUOVA - Realizzazione cunetta centrale |
| 14 / 14 D 04 | Costo per la pulizia, il restauro e il trattamento superficiale di mq. 1,00 di pavimentazione esterna in lastre informi di trachite disposte ad opus incertum, atto a impedire la f ... perfettamente pulite e asciutte, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - VIA SARDINERI - Trattamento di tutta l'area |
| 15 / 15 D 05 | Realizzazione di mq 1,00 di pavimentazione costituita da massetto architettonico dello spessore minimo di cm 6, costituito da miscela composta da grossa pezzatura di pietrisco di b ... zione di opportuna campionatura da eseguirsi in loco, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - PIAZZA CENTRALE - Realizzazione cemento architettonico |
| 16 / 16 D 06 | Fornitura e posa in opera di ml 1,00 di tessere di basalto, trachite e arenaria, della larghezza variabile da 4 a 8 cm, spessore variabile da 4 a 8 cm e lunghezza a correre, da por ... zione di opportuna campionatura da eseguirsi in loco, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - PIAZZA CENTRALE - Realizzazione giunti di dilatazione per massetto architettonico |
| 17 / 17 D 07 | Fornitura e posa in opera di ml 1,00 di blocchi di basalto, per gradini e delimitazione di aiuole, a sezione rettangolare da cm 35x17 h o da cm 35x35, a correre, bocciardati e con ... i, gli oneri per le misure preventive di sicurezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - PIAZZA CENTRALE - Gradinata accesso A - Gradinata accesso B - Gradinata accesso C - Altre eventuali quantità necessarie |
| 18 / 18 D 08 | Fornitura e posa in opera di mq 1,00 di blocchi di basalto bocciardati o lavorati secondo le indicazioni della D.L. dello spessore di 10/15 cm, larghezza e lunghezza variabili come ... lavorazione dei vari blocchi, l'onere per le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - PIAZZA CENTRALE - Rivestimento pareti perimetrali piazza - Altre eventuali quantità necessarie |
| 19 / 19 D 09 | Fornitura e posa in opera di mc 1,00 di blocchi di squadri di basalto bocciardato o lavorato secondo le indicazioni della D.L., per la realizzazione di murature, sedute, etc. In ... lavorazione dei vari blocchi, l'onere per le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - PIAZZA CENTRALE - Realizzazione panchine - P1 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6 - P7 - P8 - P9 - Realizzazione blocchi in basalto fascia perimetrale - Blocco n. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI |
|---------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - PERCORSI STORICI - Panche |
| 20 / 20 E 01 | <p style="text-align: center;">SISTEMAZIONI A VERDE (SbCat 5)</p> <p>Fornitura e posa in opera di n. 1 pianta d'alto fusto esemplare (stessa essenza di quelle attualmente presenti nella piazza) coltivata in vaso, formata ad alberetto, di altezza cm ... il rinterro e la prima irrigazione. In opera comprese le misure preventive di sicurezza ed ogni altro onere necessario.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PIAZZA CENTRALE |
| 21 / 21 | <p style="text-align: center;">OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI (SbCat 6)</p> <p>Fornitura e posa in opera di ml 1,00 di tubo isolante flessibile FK 15 di pvc, auto estinguente nero, serie corrugata pesante, diametro da 90 mm, dato in opera per</p> |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI |
|---------------------|--|
| F 01 | <p>impianti sottopa ... on tegolo in cls; compresi inoltre tagli, sfridi, pezzi speciali, eventuali opere murarie e ogni altro onere necessario.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PIAZZA CENTRALE - Cavidotto Ø 90 mm - derivazioni da pozzetto esistente - linea led + linea quadro - Alimentazione led da quadro elettrico |
| 22 / 22 F 02 | <p>Fornitura e posa in opera di ml 1,00 di tubo isolante flessibile FK 15 di pvc, auto estinguente nero, serie corrugata pesante, diametro variabile da 63 a 32 mm, dato in opera per i ... on tegolo in cls; compresi inoltre tagli, sfridi, pezzi speciali, eventuali opere murarie e ogni altro onere necessario.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PIAZZA CENTRALE - Alimentazione led - Cavidotto Ø 63 mm - Cavidotto Ø 32 mm - Alimentazione quadri prese elettriche |
| 23 / 23 F 03 | <p>Fornitura e posa in opera di ml 1,00 di CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7R 0,6/1 kV sezione 1x10 mmq, isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non prop ... i. In opera compreso ogni altro onere e materiale necessario per dare l'opera perfettamente funzionante a regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PIAZZA CENTRALE - Linea alimentazione quadri prese - deriv. da pozz. esistente - linee prese |
| 24 / 24 F 04 | <p>Fornitura e posa in opera di ml 1,00 di conduttore tipo FG7R 0,6/1 kV di colore giallo-verde posato in tubo interrato, sezione 1x10 mmq, compresi oneri di allaccio e connessione agli apparecchi illuminanti e ogni altro onere necessario.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PIAZZA CENTRALE - Linea alimentazione quadri prese |
| 25 / 25 F 05 | <p>Fornitura e posa in opera di ml 1,00 di CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7R 0,6/1 kV sezione da 1x4 mmq a 1x6 mmq, isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di P ... In opera compreso ogni altro onere e materiale necessario per dare l'opera perfettamente funzionante a regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PIAZZA CENTRALE - Linea derivazione da pozzetto esistente - Linea alimentazione LED |
| 26 / 26 F 06 | <p>Fornitura e posa in opera di ml 1,00 di conduttore tipo FG7R 0,6/1 kV di colore giallo-verde posato in tubo interrato, sezione da 1x4 mmq a 1x4 mmq, compresi oneri di allaccio e connessione agli apparecchi illuminanti e ogni altro onere necessario.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PIAZZA CENTRALE - Linea derivazione da pozzetto esistente - Linea alimentazione LED |
| 27 / 27 F 07 | <p>Fornitura e installazione di n. 1 picchetto dispersore di messa a terra in acciaio zincato a croce da 50x50 mm e lunghezza da 1.00 mt, in terreno di qualsiasi natura, compreso ogni onere necessario per darlo perfettamente funzionante.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PIAZZA CENTRALE - Linea alimentazione LED - Linea alimentazione quadri prese |
| 28 / 28 F 08 | <p>Fornitura e posa in opera di n. 1 pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato con dimensioni interne 40x40x40 cm, completo di chiusino in ghisa sferoidle classe C250 o chiusino ... e lo scavo, il sottofondo e il rinfilanco con calcestruzzo dello spessore minimo di cm 10 ed ogni altro onere necessario.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PIAZZA CENTRALE - Linea alimentazione LED - Linea alimentazione quadri prese |
| 29 / 29 F 09 | <p>Fornitura e posa in opera di n. 1 pozzetto in pvc antischock carrabile, dimensioni interne da 30x30x30 cm a 20x20x20 cm, con fori a frattura prestabilita sui quattro lati, completo ... D.L., l'eventuale ulteriore copertina in massetto architettonico su supporto in acciaio ed ogni altro onere necessario.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PIAZZA CENTRALE - Linea alimentazione LED - pozzetti 30x30x30 cm - pozzetti 20x20x20 cm |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI |
|--|---|
| 30 / 30 F 10 | <p>Prezzo a corpo per la realizzazione dell'impianto di illuminazione della Piazza Centrale con sistema tipo ARTEMIDE Linealed carrabile 12w RGB o equivalente, da eseguirsi come da di ... zio, quelli che riterrà maggiormente rispondenti per caratteristiche di qualità ed estetica alle descrizioni di progetto</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PIAZZA CENTRALE - Illuminazione perimetro piazza |
| 31 / 31 F 11 | <p>Fornitura e posa in opera di n. 1 quadro prese monofase per l'illuminazione straordinaria della piazza, cablati in poliestere IP 55, delle dimensioni di 340x400 mm, ognuno equipagg ... magistero necessario per dare il quadro perfettamente funzionante, secondo le indicazioni della D.L. in fase esecutiva.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PIAZZA CENTRALE - Illuminazione straordinaria piazza |
| IMPIANTO FOGNARIO ACQUE NERE (SbCat 7) | |
| 32 / 32 N 01 | <p>Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione di grès ceramico da mm 200 a mm 350, con giunto elastico speciale compresa la formazione dei giunti consistente nell'accurata puli ... , il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata della vecchia condotta esistente e ogni altro onere necessario.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VIA BOSA - Eventuali riparazioni alla rete esistente |
| 33 / 33 N 02 | <p>Prezzo per la realizzazione o il rifacimento di n. 1 allaccio fognario privato delle acque nere, con lunghezza fino a ml 5,00, comprensivo dello scavo fino ad una profondità media ... re realizzato a regola d'arte e completamente funzionante entro e non oltre 15 giorni dall'ordinativo scritto della D.L.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VIA BOSA - Eventuale rifacimento dei vecchi allacci esistenti |
| 34 / 34 N 03 | <p>Prezzo per la riconfigurazione di n. 1 allaccio fognario privato delle acque nere esistente, da eseguirsi come da indicazioni della D.L. in fase esecutiva, mediante fornitura e pos ... pubblica ed ogni eventuale altro onere e magistero necessario per rendere l'allaccio fognario perfettamente funzionante.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VIA BOSA - Eventuale rifacimento dei vecchi allacci esistenti |
| IMPIANTO FOGNARIO ACQUE BIANCHE (SbCat 8) | |
| 35 / 35 O 01 | <p>Fornitura e posa in opera di ml 1,00 di tubazione in pvc rigido tipo 303/1 del diametro esterno da 315 mm e dello spessore mm 7.7 in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello ... , il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata della vecchia condotta esistente e ogni altro onere necessario.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VIA BOSA - Eventuale sostituzione rete esistente |
| 36 / 36 O 02 | <p>Fornitura e posa in opera di ml 1,00 di tubazione in pvc rigido tipo 303/1 del diametro esterno 125/160 mm e dello spessore mm 4.5 in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anell ... il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata della vecchia condotta esistente e ogni altro onere necessario.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VIA BOSA - Eventuale sostituzione rete esistente |
| 37 / 37 O 03 | <p>Fornitura e posa in opera di n. 1 pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, delle dimensioni interne di 40x40x65 cm, dato in opera per fognature e scarichi in gene ... zo e le opere di raccordo alle tubazioni e ogni altro onere necessario per dare il pozzetto perfettamente funzionante.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VIA BOSA - Eventuale sostituzione rete esistente |
| 38 / 38 O 04 | <p>Fornitura e posa in opera di n. 1 caditoia concava con telaio e griglia quadra in ghisa sferoidale, classe C250, delle dimensioni esterne di cm 50x50, altezza mm 75, da posizionars ... il conferimento in discarica autorizzata della vecchia griglia esistente e compreso qualsiasi altro onere occorrente.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VIA BOSA - Eventuale sostituzione rete esistente |
| 39 / 39 O 05 | <p>Fornitura e posa in opera di n. 1 chiusino con telaio e coperchio quadro in ghisa sferoidale, classe C250, delle dimensioni esterne di cm 50x50, dimensioni interne vm 40x40, altezz ... e il conferimento in discarica autorizzata del vecchio chiusino esistente e compreso qualsiasi altro onere occorrente.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VIA BOSA |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI |
|---------------------|---|
| 40 / 40 P 01 | <p>- Eventuale sostituzione rete esistente</p> <p style="text-align: center;">IMPIANTO IDRICO (SbCat 9)</p> <p>Prezzo per la realizzazione di n. 1 di allaccio idrico a parete di tipo singolo o di tipo multiplo (una o due utenze), della lunghezza media di m. 5,00 misurata orizzontalmente tra ... all'utenza ed ogni eventuale altro onere e magistero necessario per rendere l'allaccio idrico perfettamente funzionante.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VIA BOSA - Eventuale rifacimento dei vecchi allacci idrici esistenti <p style="text-align: center;">PREDISPOSIZIONE CAVIDOTTI PER PASSAGGIO DA LINEA ELETTRICA AEREA A SOTTERRANEA (SbCat 10)</p> |
| 41 / 41 Q 01 | <p>Prezzo per la posa in opera di ml 1,00 di cavidotto fornito dall'Ente di gestione dell'impianto elettrico ENEL per il sotterramento della linea elettrica aerea, dato in opera esclu ... protezione del cavidotto con tegolo in calcestruzzo, l'onere per eventuali opere murarie e ogni altro onere necessario.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VIA BOSA - Predisposizione cavidotto fornito dall'ENEL - rete principale - diramazioni abitazioni private (n. 5): a stima |
| 42 / 42 O 03 | <p>Fornitura e posa in opera di n. 1 pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, delle dimensioni interne di 40x40x65 cm, dato in opera per fognature e scarichi in gene ... zo e le opere di raccordo alle tubazioni e ogni altro onere necessario per dare il pozzetto perfettamente funzionante.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VIA BOSA - Predisposizione pozzetti in tutta l'area interessata all'intervento Enel |
| 43 / 43 O 05 | <p>Fornitura e posa in opera di n. 1 chiusino con telaio e coperchio quadro in ghisa sferoidale, classe C250, delle dimensioni esterne di cm 50x50, dimensioni interne vm 40x40, altezz ... e il conferimento in discarica autorizzata del vecchio chiusino esistente e compreso qualsiasi altro onere occorrente.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VIA BOSA - Predisposizione chiusini per pozzetti in tutta l'area interessata all'intervento Enel <p style="text-align: center;">RETE DEL GAS (SbCat 11)</p> |
| 44 / 44 T 01 | <p>Fornitura e posa in opera di ml 1,00 di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100 per condotte di gas a norma uni iso 4437, diametro nominale 75 mm, di colore nero con riga g ... la dichiarazione di conformità della rete e ogni altro onere necessario per dare l'impianto perfettamente funzionante.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VIA BOSA - Realizzazione della rete del gas |
| 45 / 45 T 02 | <p>Prezzo per la realizzazione di n. 1 diramazione stradale della rete del gas, a due utenze o piu' utenze, realizzata in opera con tubo in PE da 1" (DE 32) e/o da 1" e 1/2 (DE 50) e ... discarica ed il relativo conferimento a discarica autorizzata delle macerie e di qualsiasi materiale di risulta.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VIA BOSA - Realizzazione degli allacci alla rete del gas per tutte le utenze presenti - n. 5 utenze (allaccio a piu' utenze) <p style="text-align: center;">LAVORI DI DIFFICILE VALUTAZIONE (SbCat 12)</p> |
| 46 / 46 a 01-1 | <p>Retribuzione oraria per prestazione di operaio comune (manovale).</p> <p>Il prezzo comprende retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera, uso della normale dotazione di attrezzi e strumenti da lavoro, spese generali e utili d'impresa (15% - 10%).</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lavori di difficile valutazione |
| 47 / 47 a 02-2 | <p>Retribuzione oraria per prestazione di operaio qualificato.</p> <p>Il prezzo comprende retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera, uso della normale dotazione di attrezzi e strumenti da lavoro, spese generali e utili d'impresa (15% - 10%).</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lavori di difficile valutazione |
| 48 / 48 a 03-3 | <p>Retribuzione oraria per prestazione di operaio specializzato.</p> <p>Il prezzo comprende retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera, uso della normale dotazione di attrezzi e strumenti da lavoro,</p> |

